【様式１－２】

対策橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架け替え時期　※財政状況や橋梁の判定区分により計画が変更となる場合あり

Aグループ

：定期点検年度　　凡例：←→　対策を実施すべき時期

橋梁番号	橋梁名	路線種別	路線名	橋長	架設年次	供用年数	最新点検年次	判定区分	対策の内容・時期 R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度	R8年度	R9年度	R10年度	R11年度	R12年度	対策補修費（単位：万円） R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度	R8年度	R9年度	R10年度	R11年度	R12年度
2.08E+08	高梨橋	1級市道	北関根高梨線	25	1970	48	2020	Ⅱ					鋼上部工・防護柵（塗装塗替）、Co床版・下部工（断面修復）										880					
2.08E+08	金谷橋	その他市道	金谷1号線	33	1998	20	2020	Ⅱ																				
2.08E+08	代官橋	その他市道	小川町線	7	1982	36	2020	Ⅱ		Co床版（断面修復）、防護柵（交換）										250								
2.08E+08	岡前橋	その他市道	本町裏通線	8	1970	48	2020	Ⅲ					鋼上部工（塗装塗替、当板）、伸縮装置（交換）Co床版・下部工（断面修復）											906				
2.08E+08	大橋	その他市道	新町大橋線	24	1932	86	更新中	更新中	全体更新										8,700	10,000								
2.08E+08	大瀬橋	1級市道	金谷緑町線	72	1965	53	2020	Ⅲ																				
2.08E+08	大瀬橋側道橋	1級市道	金谷緑町線	72	1965	53	2020	Ⅱ																				
2.08E+08	二又橋	2級市道	二又線	6	1982	36	2020	Ⅱ		Co上部工・下部工（断面修復）、防護柵（塗装塗替）										211								
2.08E+08	浜奥内橋	1級市道	奥内・浜奥内線	9	1978	40	2020	Ⅱ					Co上部工・下部工（断面修復、表面処理）、伸縮装置・防護柵（交換）											3,417				
2.08E+08	松ヶ丘橋	その他市道	中荒川中山線	8	1964	54	2020	Ⅱ				Co上部工・下部工（断面修復）										246						
2.08E+08	せせらぎ橋	2級市道	中荒川水源地線	13	2001	17	2020	Ⅰ																				
2.08E+08	富士見橋	その他市道	大平裏通線	7	1985	33	2020	Ⅱ								Co下部工（断面修復）、伸縮装置・防護柵（交換）										1,717		
2.08E+08	巣鷹橋	その他市道	大平裏通線	11	1987	31	2020	Ⅱ								Co下部工（断面修復）、伸縮装置（交換）										2,052		
2.08E+08	永下橋	2級市道	新城ヶ沢・永下線	10	1970	48	2020	Ⅱ						Co下部工（断面修復）、防護柵（塗装塗替）										345				
2.08E+08	中新田橋	その他市道	中新田1号線	19	1970	48	2020	Ⅲ	鋼上部工（塗装塗替）、Co床版・下部工（断面修復）、伸縮装置・防護柵（交換）										1,902									
2.08E+08	馬張橋	2級市道	泉沢・永下線	11	1970	48	2020	Ⅱ									伸縮装置（交換）防護柵（塗装塗替）										972	
2.08E+08	大川目橋	2級市道	角速・大川目線	13	1970	48	2021	Ⅲ		Co上部工・下部工（断面修復）防護柵（塗装塗替）										193								
2.08E+08	中の橋	その他市道	堀替線	6	1995	23	2020	Ⅰ																				
2.08E+08	新小川橋	その他市道	小川町新町線	35	1969	49	2020	Ⅲ					鋼上部工・防護柵（塗装塗替）、Co床版・下部工（断面修復）、伸縮装置（交換）										2,557					
2.08E+08	浜町橋	その他市道	臨港1号線	8	1982	36	2020	Ⅱ				Co上部工・下部工（断面修復、表面処理）、伸縮装置（交換）										2,998						
2.08E+08	小柳橋	その他市道	横迎町大平町線	15	1997	21	2020	Ⅱ									Co下部工（断面修復）、伸縮装置（交換）、防護柵（塗装塗替）										5,327	
2.08E+08	金谷2号橋	その他市道	横迎町大平町線	28	1994	24	2020	Ⅱ																				
2.08E+08	金谷3号橋	その他市道	横迎町・大平町線	14	1993	25	2020	Ⅱ					Co下部工（断面修復）、伸縮装置（交換）										5,627					
2.08E+08	美付橋	その他市道	美付線	11	1997	21	2020	Ⅱ					Co下部工（断面修復）、防護柵（塗装塗替）										120					
2.08E+08	未さまい橋	その他市道	田名部町・柳町線	7	1990	28	2020	Ⅰ																				
2.08E+08	清匂橋	その他市道	市役所通り線	29	1996	22	2020	Ⅱ	Co上部工（断面修復）、地覆（打替）、防護柵（塗装塗替）										528									
2.08E+08	重兵衛名橋	その他市道	今泉奥内1号線	3	2004	14	2020	Ⅱ						Co上部工・下部工（断面修復）、防護柵（交換）										355				
2.08E+08	蛎崎橋	2級市道	蛎崎6号線	14	1964	54	2020	Ⅲ					鋼上部工（塗装塗替）、Co床版・下部工（断面修復）、伸縮装置・防護柵（交換）										1,734					
2.08E+08	東股沢橋	2級市道	宿野部4号線	25	1975	43	2020	Ⅲ									鋼上部工（塗装塗替）、Co床版（断面修復）、防護柵（交換）											932
2.08E+08	東股橋	その他市道	宿野部12号線	16	1967	51	2020	Ⅲ								鋼上部工（塗装塗替）、Co床版・下部工（断面修復）、防護柵（交換）											670	
2.08E+08	中山橋	その他市道	宿野部12号線	22	1967	51	2020	Ⅲ																				
2.08E+08	第一大場橋	その他市道	大場線	8	1976	42	2020	Ⅱ						防護柵（交換）、地覆（打替、表面処理）										150				
2.08E+08	第二大場橋	その他市道	大場線	6	1976	42	2020	Ⅱ		伸縮装置・防護柵（交換）										1,251								
2.08E+08	第三大場橋	その他市道	大場線	7	1977	41	2020	Ⅱ						防護柵（交換）										95				
2.08E+08	銀杏木橋	1級市道	川内銀杏木線	65	1991	27	2020	Ⅱ							鋼上部工・防護柵（塗装塗替）、Co床版・下部工（断面修復）、伸縮装置・（交換）										10,382		
2.08E+08	上小倉平橋	1級市道	川内銀杏木線	10	1988	30	2021	Ⅲ								Co下部工（断面修復）、伸縮装置（交換）										2,049		
2.08E+08	石倉橋	2級市道	石倉1号線	8	1984	34	2021	Ⅱ				Co下部工（断面修復）、伸縮装置（交換）、防護柵（塗装塗替）、地覆（打替）										1,082						
2.08E+08	三島橋	その他市道	戸沢3号線	12	1982	36	2021	Ⅰ							伸縮装置・防護柵（交換）										1,088			
2.08E+08	第2堀川橋	2級市道	堀川線	7	1986	32	2021	Ⅱ						Co下部工（断面修復）、伸縮装置（交換）										1,746				
2.08E+08	第1堀川橋	2級市道	堀川線	14	1987	31	2021	Ⅲ									伸縮装置（交換）Co下部工（断面修復）										1,942	
2.08E+08	小倉平橋	2級市道	上小倉平1号線	84	1984	34	2020	Ⅱ									Co上部工・下部工（断面修復）、防護柵（塗装塗替）											425

Aグループ

：定期点検年度　　凡例：←→　対策を実施すべき時期

橋梁番号	橋梁名	路線種別	路線名	橋長	架設年次	供用年数	最新点検年次	判定区分	対策の内容・時期 R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度	R8年度	R9年度	R10年度	R11年度	R12年度	対策補修費 （単位：万円） R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度	R8年度	R9年度	R10年度	R11年度	R12年度
2.08E+08	釜谷橋	その他市道	上小倉平2号線	10	1976	42	2021	Ⅲ							Co下部工（断面修復）、伸縮装置（交換）、防護柵（塗装塗替）										1,087			
2.08E+08	銀杏橋	その他市道	安部城1号線	55	1984	34	2020	Ⅱ								Co上部工・下部工（断面修復）、防護柵（塗装塗替）										1,351		
2.08E+08	安部城1号橋	その他市道	安部城1号線	12	1970	48	2021	Ⅲ							Co上部工・下部工（断面修復）、防護柵（塗装塗替）										726			
2.08E+08	霞城橋	その他市道	野平2号線	14	1970	48	2021	Ⅳ	Co上部工・下部工（断面修復）、伸縮装置（交換）、地覆（打替）										2,012									
2.08E+08	獅子畑橋	その他市道	獅子畑1号線	55	1984	34	2020	Ⅱ								Co上部工・下部工（断面修復）、										291		
2.08E+08	中畑橋	その他市道	中畑葛沢線	99	1979	39	2020	Ⅱ					鋼上部工・防護柵（塗装塗替）、伸縮装置（交換）Co床版・下部工（断面修復、表面処理）、									7,642				
2.08E+08	第2高野川橋	その他市道	田野沢2号線	11	1974	44	2021	Ⅲ	鋼上部工（塗装塗替）、Co床版・下部工（断面修復）、伸縮装置・防護柵（交換）										2,111									
2.08E+08	安部城3号橋	その他市道	安部城3号線	11	1969	49	2021	Ⅲ	鋼上部工（塗装塗替）、Co床版（断面修復）、伸縮装置・防護柵（交換）										1,357									
2.08E+08	矢櫃大橋	その他市道	矢櫃線	45	1969	49	2020	Ⅱ								鋼上部工（塗装塗替）、Co床版（断面修復）、防護柵（交換）										3,407		
2.08E+08	中川橋	その他市道	矢櫃線	14	1979	39	2021	Ⅰ				伸縮装置（交換）										1,397						
2.08E+08	第二戸沢橋	その他市道	戸沢・坂小塚線	17	2013	5	2021	Ⅰ																				
2.08E+08	赤滝2号橋	その他市道	湯野川薬研線	22	1992	26	2020	Ⅲ							鋼上部工（塗装塗替）、Co床版・下部工（断面修復）、伸縮装置・防護柵（交換）										2,541			
2.08E+08	新小目名橋	1級市道	兎沢小目名線	61	1979	39	2020	Ⅲ				鋼上部工（塗装塗替）、Co床版・下部工（断面修復）										3,053						
2.08E+08	仮団地橋	1級市道	鳥谷場線	24	1987	31	2020	Ⅲ					鋼上部工・下部工（塗装塗替）、防護柵（交換）										4,529					
2.08E+08	小出橋	2級市道	木野部1号線	7	2008	10	2021	Ⅰ																				
2.08E+08	孫次郎間橋	その他市道	湯坂下6号線	6	1995	23	2021	Ⅰ						Co上部工・下部工（断面修復、表面処理）、伸縮装置（交換）、地覆（打替、表面処理）										1,980			
2.08E+08	波多城橋	その他市道	上野2号線	15	1987	31	2020	Ⅱ									Co床版・下部工（断面修復）、防護柵（塗替塗替）											322
2.08E+08	第三参道橋	その他市道	正津川5号線	20	1966	52	2020	Ⅲ				Co上部工・下部工（断面修復）、伸縮装置・防度柵（交換）										2,008						
2.08E+08	参道橋	その他市道	正津川5号線	34	1975	43	2020	Ⅲ					鋼上部工（塗装塗替）、防護柵（交換）										1,233					
2.08E+08	第二参道橋	その他市道	正津川5号線	15	1967	51	2020	Ⅲ						鋼上部工・防護柵（塗装塗替）、Co床版・下部工（断面修復）										834				
2.08E+08	関根橋	その他市道	正津川5号線	20	1973	45	2020	Ⅲ					鋼上部工・防護柵（塗装塗替）、Co床版・下部工（断面修復）										887					
2.08E+08	奥薬研橋	その他市道	薬研易国間線	41	1968	50	2020	Ⅱ																				
2.08E+08	小西股橋	その他市道	薬研易国間線	18	1969	49	2020	Ⅱ									鋼上部工・防護柵（塗装塗替）、Co下部工（断面修復）、伸縮装置（交換）											1,714
2.08E+08	大西ノ又沢橋	その他市道	薬研易国間線	19	1971	47	2020	Ⅲ									鋼上部工・防護柵（塗装塗替）、Co床版（断面修復）											526
2.08E+08	深石橋	2級市道	小沢1号線	5	1971	47	2021	Ⅲ		Co上部工・下部工（断面修復、表面処理）、防護柵（交換）、地覆（打替、表面処理）										1,483						
2.08E+08	小沢橋	2級市道	小沢1号線	11	1966	52	2021	Ⅱ							Co上部工・下部工（断面修復、表面処理）、伸縮装置（交換）、地覆（打替、表面処理）										3,404		
2.08E+08	小鹿橋	その他市道	小サ沢1号線	4	1966	52	2021	Ⅱ					Co上部工・下部工（断面修復、表面処理）、防護柵・地覆（打替、表面処理）										1,202				
2.08E+08	小サ沢2号橋	その他市道	小サ沢2号線	5	1980	38	2021	Ⅲ		Co上部工・下部工（断面修復）、伸縮装置（交換）、地覆（打替）										2,431						
2.08E+08	小サ沢3号橋	その他市道	小サ沢2号線	4	1962	56	2021	Ⅱ							Co上部工・下部工（断面修復、表面処理）、地覆（打替）										441			
2.08E+08	下滝山橋	2級市道	口広滝山線	16	1978	40	2020	Ⅲ																				
2.08E+08	源藤城橋	その他市道	源藤城1号線	15	1966	52	2020	Ⅲ					鋼上部工・防護柵（塗装塗替）、Co床版・下部工（断面修復）										929					
2.08E+08	源藤城4号橋	その他市道	源藤城6号線	10	1986	32	2021	Ⅰ						Co下部工（断面修復）、地覆（打替）伸縮装置（交換）、防護柵（塗装塗替）										1,066			
2.08E+08	片貝橋	その他市道	滝山7号線	13	1991	27	2021	Ⅱ						Co下部工（断面修復）、伸縮装置（交換）、防護柵（塗装塗替）										956				
2.08E+08	水車橋	その他市道	滝山8号線	18	1994	24	2020	Ⅱ								Co下部工（断面修復）伸縮装置（交換）、防護柵（塗替塗替）											1,110	
2.08E+08	細間橋	2級市道	細間沢線	16	1984	34	2020	Ⅲ									鋼上部工・防護柵（塗装塗替）、Co床版・下部工（断面修復）											797
2.08E+08	山神橋	2級市道	渡向館越線	21	1977	41	2020	Ⅲ					鋼上部工・防護柵（塗装塗替）、Co床版（断面修復、表面処理）											857				
2.08E+08	古川橋	その他市道	古川線	13	1977	41	2021	Ⅱ							Co上部工・下部工（断面修復）、伸縮装置・防護柵（交換）										1,264			
2.08E+08	渡向橋	1級市道	瀬野渡向桂沢線	44	2002	16	2020	Ⅰ								Co上部工（断面修復）、Co下部工（表面処理）、伸縮装置（交換）、防護柵（塗装塗替）、地覆（打替、表面処理）											5,110
2.08E+08	九艘泊2号橋	その他市道	九艘泊1号線	7	1972	46	2021	Ⅲ	Co上部工・下部工（断面修復）、地覆（打替）伸縮装置（交換）、防護柵（塗替）										1,912									
2.08E+08	九艘泊3号橋	その他市道	九艘泊2号線	8	1978	40	2021	Ⅲ		Co上部工・下部工（断面修復）、伸縮装置（交換）、地覆（打替）										2,678						
2.08E+08	さる橋	1級市道	九艘泊源藤城線	6	1982	36	2021	Ⅱ						Co上部工・下部工（断面修復、表面処理）、防護柵（塗装塗替）、伸縮装置（交換）										2,245			
2.08E+08	舘山橋	その他市道	渡向13号線	18	1984	34	2020	Ⅱ																				
2.08E+08	脇野沢橋	その他市道	渡向14号線	18	1971	47	2020	Ⅲ				Co上部工・下部工（断面修復、表面処理）、伸縮装置（交換）、防護柵（塗装塗替）										5,041						

Aグループ

：定期点検年度　　凡例：←→ 対策を実施すべき時期

橋梁番号	橋梁名	路線種別	路線名	橋長	架設年次	供用年数	最新点検年次	判定区分	対策の内容・時期 R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度	R8年度	R9年度	R10年度	R11年度	R12年度
2.08E+08	愛宕橋	その他市道	愛宕線	41	1987	31	2020	Ⅱ		Co上部工（断面修復、表面処理）、伸縮装置・防護柵（交換）、地覆（打替）		Co下部工（断面修復、表面処理）						
今後の修繕・架け替え事業費（万円）									18,522	18,497	18,469	18,488	18,496	18,505	18,574	18,517	10,021	9,826

橋梁番号	対策補修費 （単位：万円） R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度	R8年度	R9年度	R10年度	R11年度	R12年度
2.08E+08			18,469	2,663						
今後の修繕・架け替え事業費（万円）	18,522	18,497	18,469	18,488	18,496	18,505	18,574	18,517	10,021	9,826